



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

P.za della Vittoria n. 47 - 56020 Santa Maria a Monte

Settore n. 6 – Lavori pubblici, manutenzione e ambiente, protezione civile

**PROGETTI INTEGRATI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO**

ELENCO PREZZI

LAVORI DI

“Riqualficazione di alcune aree a verde pubblico in località Ponticelli”

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)	J58H20000260004
Cod. progetto	20_10_DE_Riq aree.Ponticelli
Importo dei lavori	61.401,34 €
Costi della Sicurezza	4.517,73 €
TOTALE APPALTO	65.919,07 €

Progettista principale: Dott. Agronomo Alessandro Farnesi - C.F.: FRNLSN77M05G702N

Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara al n. 680 Sez. A
E-mail: agronomofarnesi@gmail.com – PEC: a.farnesi@epap.conafpec.it
Tel. 3936958802

Coordinatore della Sicurezza: Arch. Cristiano Caramelli – C.F. CRMCST75E25G843Z

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa al n. 1000 Sez. A
Email: cristiano.caramelli@tiscali.it – PEC: cristiano.caramelli@archiworldpec.it
Tel. 347/0829470

Progettista impianto di irrigazione: Arch. Cristiano Caramelli – C.F. CRMCST75E25G843Z

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa al n. 1000 Sez. A
Email: cristiano.caramelli@tiscali.it – PEC: cristiano.caramelli@archiworldpec.it
Tel. 347/0829470

Adeguamento progettazione e Direzione Lavori: Ing. Alessandro Veracini

Servizio LL.PP. – Comune di Santa Maria a Monte
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa al n. 3013 Sez. A
Email: a.veracini@comune.santamariaamonte.pi.it – PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it
Tel. 349/5828450

Responsabile Unico del procedimento e Verifica preventiva del progetto: Ing. Maurizio Iannotta

Servizio LL.PP. – Comune di Santa Maria a Monte
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa al n. 3169 Sez. A
Email: m.iannotta@comune.santamariaamonte.pi.it – PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it
Tel. 0587/261606

**PROGETTI INTEGRATI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO**

LAVORI DI

“Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico in località Ponticelli”

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)	J58H20000260004
--------------------------------	-----------------

Cod. progetto	20_10_DE_Riq.ree.Ponticelli
---------------	-----------------------------

ELENCO PREZZI
(OPERE A VERDE E ARREDI URBANI)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %	
				MDO	SIC
Nr. 1 FP_01	Acer platanoides Circonferenza fusto/altezza: C 20-25 ZOLLA euro (trecentoquattordici/00)	cadauno	314,00000	0.000	0.000
Nr. 2 FP_02	Aesculus hippocastanum Circonferenza fusto/altezza: C 20-25 ZOLLA euro (duecentoottantaquattro/00)	cadauno	284,00000	0.000	0.000
Nr. 3 FP_03	Fraxinus excelsior Circonferenza fusto/altezza: C 20-25 ZOLLA euro (duecentoseffantasette/00)	cadauno	277,00000	0.000	0.000
Nr. 4 FP_04	Laurus nobilis Circonferenza fusto/altezza: H 200-250 cm vaso euro (settantanove/00)	cadauno	79,00000	0.000	0.000
Nr. 5 FP_05	Liquidambar styraciflua Circonferenza fusto/altezza: C 16-20 ZOLLA euro (duecentosessanta/00)	cadauno	260,00000	0.000	0.000
Nr. 6 FP_06	Malus sp. Circonferenza fusto/altezza: C 20-25 ZOLLA euro (duecentoquarantaotto/20)	cadauno	248,20000	0.000	0.000
Nr. 7 FP_07	Quercus ilex Circonferenza fusto/altezza: C 30-35 vaso euro (novecento/00)	cadauno	900,00000	0.000	0.000
Nr. 8 FP_08	Quercus robur Circonferenza fusto/altezza: C 18-20 ZOLLA euro (duecentoottantadue/00)	cadauno	282,00000	0.000	0.000
Nr. 9 FP_09	Viburnum tinus Circonferenza fusto/altezza: H 80-100cm vaso euro (quarantaotto/70)	cadauno	48,70000	0.000	0.000
Nr. 10 TOS22/ 1_04.E09.00 1.001	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq euro (zero/48932)	m ²	0,48932	61.500	0.063
Nr. 11 TOS22/ 1_09.E09.00 1.001	Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq euro (zero/69693)	m ²	0,69693	69.810	0.251
Nr. 12 TOS22/ 1_09.E09.00 5.001	Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime euro (zero/18404)	m ²	0,18404	18.100	0.250
Nr. 13 TOS22/ 1_09.E09.00 7.001	Formazione di prato con interrimento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq euro (uno/55994)	m ²	1,55994	17.330	0.251
Nr. 14 TOS22/ 1_09.E09.01 3.001	Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba. con mezzi meccanici euro (zero/86)	m ²	0,86000	40.540	0.251
Nr. 15 TOS22/ 1_09.E09.02 0.001	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60 cm euro (quarantasei/11)	m ³	46,11000	78.370	0.251
Nr. 16 TOS22/ 1_09.E09.02 0.004	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m euro (nove/97602)	m ³	9,97602	52.320	0.251
Nr. 17 TOS22/ 1_09.V02.01 7.001	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino euro (sessantauno/72373)	cad	61,72373	19.130	0.376

**PROGETTI INTEGRATI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO**

LAVORI DI

“Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico in località Ponticelli”

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)	J58H20000260004
--------------------------------	-----------------

Cod. progetto	20_10_DE_Riq.ree.Ponticelli
---------------	-----------------------------

ELENCO PREZZI
(IMPIANTO DI IRRIGAZIONE)

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico in loc. Ponticelli
(cod.20.10)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

IL TECNICO
Arch. Cristiano Caramelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 TOS22/ 1_09.E09.01 3.001	Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba. con mezzi meccanici euro (zero/86)	m ²	0,86
Nr. 2 TOS22/ 1_09.E09.02 0.001	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità' di 60 cm euro (quarantasei/11)	m ³	46,11
Nr. 3 TOS22/ 1_17.N05.00 2.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (ventuno/44)	cad	21,44
Nr. 4 TOS22/ 1_17.N05.00 2.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (nove/19)	cad	9,19
Nr. 5 TOS22/ 1_17.N05.00 7.050	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %. euro (uno/56)	m ²	1,56
Nr. 6 TOS22/ 1_17.N06.00 4.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (trecentonove/02)	cad	309,02
Nr. 7 TOS22/ 1_17.N06.00 5.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (duecentoundici/12)	cad	211,12
Nr. 8 TOS22/ 1_17.N07.00 2.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 9 TOS22/ 1_17.P05.00 1.001	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 10 TOS22/ 1_17.P07.00 2.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 euro (dieci/15)	cad	10,15
Nr. 11 TOS22/ 1_17.P07.00 3.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 euro (centocinque/56)	cad	105,56
Nr. 12 TOS22/ 1_17.P07.00 4.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. euro (cinquantasei/84)	cad	56,84
Nr. 13 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.001	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 14 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.030	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Tubo in polietilene ad alta flessibilità per installazione irrigatori. Diam. 16mm. euro (uno/93)	m	1,93
Nr. 15 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.063	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Raccordo per ala gocciolante. T ad innesto 17 mm. euro (zero/57)	cad	0,57
Nr. 16 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.402	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola in linea, solenoide bistabile (9V o 24V) attacco 1" euro (sessanta/06)	cad	60,06
Nr. 17 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.450	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Dispositivo per la regolazione della pressione euro (centoquarantadue/63)	cad	142,63
Nr. 18 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.460	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Collettore in PVC a 2 uscite 1" euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 19 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.460	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Collettore in PVC a 3 uscite 1" euro (venti/07)	cad	20,07
Nr. 20 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.460	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporcio, base inferiore 66x49 cm circa, base superiore 55x39 cm circa, Altezza 31 cm circa euro (cinquantadue/10)	cad	52,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.461	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 2 stazioni euro (centocinquantadue/82)	cad	152,82
Nr. 20 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.503	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 4 stazioni euro (centosessantasei/81)	cad	166,81
Nr. 21 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.701	Operaio agricolo Specializzato euro (ventidue/80)	ora	22,80
Nr. 22 TOS22/ 1_PR.P29.20 0.702	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/51)	cad	16,51
Nr. 23 TOS22/ 1_RU.M04.0 02.002	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (sette/08)	cad	7,08
Nr. 24 TOS22_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (cinque/04)	cad	5,04
Nr. 25 TOS22_17.N 05.002.017	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 euro (duecentootto/80)	cad	208,80
Nr. 26 TOS22_17.N 05.002.020	- noleggio mensile		
Nr. 27 TOS22_17.N 06.004.010	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (centoventisei/27)	cad	126,27
Nr. 28 TOS22_17.N 06.005.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (ventiotto/23)	cad	28,23
Nr. 29 TOS22_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 30 TOS22_17.P 05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 euro (cinquantatre/60)	cad	53,60
Nr. 31 TOS22_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 euro (otto/84)	cad	8,84
Nr. 32 TOS22_17.P 07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. euro (ventidue/19)	cad	22,19
Nr. 33 TOS22_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 euro (settantasette/67)	cad	77,67
Nr. 34 TOS22_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. euro (quaranta/60)	cad	40,60
Il Progettista Arch. Cristiano Caramelli ----- ----- ----- ----- ----- -----			

**PROGETTI INTEGRATI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO**

LAVORI DI

“Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico in località Ponticelli”

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP) J58H20000260004

Cod. progetto 20_10_DE_Riq.ree.Ponticelli

ELENCO PREZZI
(COSTI DELLA SICUREZZA)

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico in loc. Ponticelli
(cod.20.10)
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

IL TECNICO
Arch. Cristiano Caramelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 TOS22/ 1_17.N05.00 2.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (ventuno/44)	cad	21,44
Nr. 2 TOS22/ 1_17.N05.00 2.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (nove/19)	cad	9,19
Nr. 3 TOS22/ 1_17.N05.00 2.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (cinque/56)	cad	5,56
Nr. 4 TOS22/ 1_17.N05.00 7.050	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %. euro (uno/56)	m ²	1,56
Nr. 5 TOS22/ 1_17.N06.00 4.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (trecentonove/02)	cad	309,02
Nr. 6 TOS22/ 1_17.N06.00 5.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (duecentoundici/12)	cad	211,12
Nr. 7 TOS22/ 1_17.N07.00 2.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. euro (ventinove/00)	cad	29,00
Nr. 8 TOS22/ 1_17.P05.00 1.001	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 9 TOS22/ 1_17.P07.00 2.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 euro (dieci/15)	cad	10,15
Nr. 10 TOS22/ 1_17.P07.00 2.012	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 11 TOS22/ 1_17.P07.00 3.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 euro (centocinque/56)	cad	105,56
Nr. 12 TOS22/ 1_17.P07.00 3.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura euro (trentauno/99)	cad	31,99
Nr. 13 TOS22/ 1_17.P07.00 4.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. euro (cinquantasei/84)	cad	56,84
Nr. 14 TOS22_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/51)	cad	16,51
Nr. 15 TOS22_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (sette/08)	cad	7,08
Nr. 16 TOS22_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (cinque/04)	cad	5,04
Nr. 17 TOS22_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentootto/80)	cad	208,80
Nr. 18 TOS22_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (centoventisei/27)	cad	126,27

