



UBICAZIONE INTERVENTO

# COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

via Francesca Nord

OGGETTO

**INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO MOBILITA' PEDONALE IN LOC. PONTICELLI - VIA FRANCESCA NORD**  
COD.21.10

COMMITTENTE

**COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE**  
PIAZZA DELLA VITTORIA 47  
56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)

PROGETTISTA

**ING. ALESSIO POPPITI**

# 360

PROGETTAZIONE SR.L

Via Salvo d'Acquisto, 44a

56025 Pontedera (PI)

Mail: [info@360progettazione.it](mailto:info@360progettazione.it)

Web: [www.360progettazione.it](http://www.360progettazione.it)

Phone: +390587690651

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> STRUTTURALE    |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO    | <input type="checkbox"/> SICUREZZA      |
| <input type="checkbox"/> IMP. MECCANICO | <input type="checkbox"/> IMP. ELETTRICO |

OGGETTO

Computo metrico estimativo  
Costi per la sicurezza

ALL. N°

# 08

REVISIONI

SCALA

DATA

29.07.2021

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS21_17.N 06.004.010 03/06/2020	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	207,00	621,00
2 TOS21_17.N 06.005.001 03/06/2020	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	125,19	375,57
3 TOS21_17.N 07.002.008 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	27,98	559,60
4 TOS21_17.N 07.002.015 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	28,75	143,75
5 TOS21_17.P 07.003.001 03/06/2020	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	77,00	77,00
6 TOS21_17.S 08.002.002 03/06/2020	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO ora					1,00	50,00	50,00
7 TOS21_17.P 07.002.001 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	8,77	43,85
8 TOS21_17.P 07.002.007 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ... portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,99	109,95
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'980,72

