

# ALLEGATO "B"

**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di PI

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di implementazione della illuminazione pubblica in Via Pesco in Loc. Cinque Case. cod.21.31

**COMMITTENTE:** Comune di Santa Maria a Monte -SETTORE 6 LL.PP..

**CANTIERE:** Via Pesco Loc. Cinque Case, Santa Maria a Monte (PI)

Santa Maria a Monte, 14/11/2022

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Geometra Castagna Giuseppe)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Comune di Santa Maria a Monte - SETTORE 6 LL.PP.)

### **Geometra Castagna Giuseppe**

Via G. Mammoli n° 215  
50013 Campi Bisenzio Loc. Sant'Angelo a Lecore (FI)  
Tel.: 349-5716099 - Fax:  
E-Mail: eppeb978@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS22/ 1_17.N05.00 2.014	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione ... 00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.</b> Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,44	107,20
2 TOS22/ 1_17.N05.00 2.017	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione ... ti di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.</b> Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,19	45,95
3 TOS22/ 1_17.N06.00 5.001	<b>WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile</b> WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile (par.ug.=1*(54/60))	0,90				1,00 0,90		
	SOMMANO cad					1,90	211,12	401,13
4 TOS22/ 1_17.P07.00 2.007	<b>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale ... verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	31,06	310,60
5 TOS22/ 1_17.P07.00 2.012	<b>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generic ... forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,47	1,47
6 TOS22/ 1_17.P07.00 4.001	<b>Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato ... segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.</b> Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,84	56,84
7 TOS22/ 1_17.P07.00 3.001	<b>Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389</b> Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		923,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		923,19
	SOMMANO cad					1,00	105,56	105,56
8 TOS22/ 1_17.N06.00 4.010	<b>Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile</b> Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile  (par.ug.=1*(54/60))	0,90				1,00 0,90		
	SOMMANO cad					1,90	309,02	587,14
9 TOS22/ 1_17.P05.00 1.006	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in p ... i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm</b> Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					5,00	55,62	278,10
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'893,99
	<b>T O T A L E euro</b>							1'893,99
	Santa Maria a Monte, 14/11/2022  <b>Il Tecnico</b>  -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							