



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE BANCHINE VIA DELLA
REPUBBLICA - LOC. MONTECALVOLI

UBICAZIONE

VIA DELLA REPUBBLICA
DA INCROCIO VIA LUNGOMONTE A INCROCIO VIA DEL CIMITERO
LOC. MONTECALVOLI
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

COMMITTENTE

COMUNE SANTA MARIA A MONTE
PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)

PROGETTISTA

ING. ALESSIO POPPITI
VIA S. D'ACQUISTO, 12 - 56025 PONTEDERA (PI)
a.poppiti@360progettazione.it - www.360progettazione.it
360PROGETTAZIONE

OGGETTO

- ARCHITETTONICO
- IMPIANTI
- ANTINCENDIO

- STRUTTURALE
- ACUSTICO
- SICUREZZA

Computo Metrico Costi per la Sicurezza

ALL N°

08

REVISIONI

-

SCALA

-

DATA

17/04/2019

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS16_17.N 06.004.010 11/02/2017	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	207,00	621,00
2 TOS16_17.N 06.005.001 11/02/2017	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	55,20	165,60
3 TOS16_17.N 07.002.008 11/02/2017	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	17,83	534,90
4 TOS16_17.N 07.002.015 11/02/2017	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,75	86,25
5 TOS16_17.P 07.003.001 11/02/2017	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,14	31,14
6 TOS16_17.S 08.002.002 11/02/2017	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO ora					3,00	50,00	150,00
7 TOS16_17.P 07.002.001 11/02/2017	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,27	62,70
8 TOS16_17.P 07.002.007 11/02/2017	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ... portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. TRIANGOLARI E CIRCOLARI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,99	109,95
	A RIPORTARE							1'761,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'761,54
9 TOS16_17.P 07.002.009 11/02/2017	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a met ³ capienza, misure cm 60x40					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,60	23,00
10 TOS16_17.P 05.001.007 11/02/2017	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm AREA LAVORAZIONI		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	41,75	417,50
11 TOS16_17.N 05.002.014 11/02/2017	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna â€ con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. AREA BARACCAMENTI					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	16,10	241,50
12 TOS16_17.N 05.002.017 11/02/2017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna â€ con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. AREA BARACCAMENTI					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	6,90	103,50
13 TOS16_17.N 05.002.020 11/02/2017	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo AREA BARACCAMENTI					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	1,38	53,82
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'600,86
	T O T A L E euro							2'600,86
	Data, 17/04/2019							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							