



# COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

---

Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Definitivo - Esecutivo  
Sostituzione e implementazione corpi illuminanti pubblica illuminazione

---

UBICAZIONE

ZONA INDUSTRIALE, VIA FRANCESCA SUD  
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

---

COMMITTENTE

COMUNE SANTA MARIA A MONTE  
PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)

---

PROGETTISTA

ING. BENEDETTA MARCHI  
VIA G. VERDI 16 - 56012 FORNACETTE (PI)  
benedetta.marchi@ordineingegneripisa.it

Computo Metrico Costi per la Sicurezza

---

TAV N°	REVISIONI	SCALA	DATA
09	-	-	23/07/2019

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS19_17.N 06.004.010 05/07/2019	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile					1,50		
	SOMMANO cad					1,50	207,00	310,50
2 TOS19_17.N 06.005.001 05/07/2019	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile					1,50		
	SOMMANO cad					1,50	55,20	82,80
3 TOS19_AT. N06.006.028 04/07/2019	Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese ZONA INDUSTRIALE VIA FRANCESCA SUD	72,00 68,00			1,000 1,000	72,00 68,00		
	SOMMANO ora					140,00	11,00	1'540,00
4 TOS19_17.N 07.002.008 05/07/2019	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	26,45	529,00
5 TOS19_17.N 07.002.015 05/07/2019	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					1,50		
	SOMMANO cad					1,50	28,75	43,13
6 TOS19_17.P 07.003.001 05/07/2019	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
7 TOS19_17.S 08.002.002 05/07/2019	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	50,00	100,00
8 TOS19_17.P 07.002.001 05/07/2019	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,19	71,90
9 TOS19_17.P	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio							
	<b>A RIPORTARE</b>							2'752,08

