

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE
Viabilità comunali anno 2019

COMMITTENTE: Comune di S. Maria a Monte

S. Maria a Monte, 29/07/2019

IL TECNICO
Ing. Iannotta Maurizio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	3 - Via Bindone (SpCat 4)								
1 TOS19_05.A 03.002.001 15/06/2019	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. via Bindone azzeratura su passi carrabili e viabilità in appoggio sx *(lung.=34+34+35) dx *(lung.=80+20)								
	SOMMANO...	metroqu adro per centimet ro		103,00 100,00	1,000 1,000	3,000 3,000	309,00 300,00		
							609,00	0,59	359,31
2 cer.02 15/06/2019	Oneri conferimento discarica CER 17 03 02. Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 03 miscele bituminose di catrame di carbone e prodotti contenente catrame, codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse dal codice 17 03 01. Via Bindone 22 q.li/mc azzeratura su passi carrabili e viabilità in appoggio sx *(lung.=34+34+35) dx *(lung.=80+20)								
	SOMMANO...	q.le		22,00 22,00	103,00 100,00	1,000 1,000	0,030 0,030	67,98 66,00	
							133,98	1,24	166,14
3 TOS19_04.E 02.003.003 15/06/2019	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Via Bindone								
	SOMMANO...	m²		550,00	6,900		3'795,00		
							3'795,00	6,76	25'654,20
4 TOS19_04.E 02.003.004 19/06/2019	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Via Bindone								
	SOMMANO...	m²		550,00	6,900	1,000	3'795,00		
							3'795,00	1,97	7'476,15
	A R I P O R T A R E								33'655,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								33'655,80
5 TOS19_04.E 07.001.001 15/06/2019	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Via Bindone			600,00			600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	0,30	180,00
6 TOS19_04.E 07.001.002 15/06/2019	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Via Bindone		2,00	600,00			1'200,00		
	SOMMANO...	m					1'200,00	0,31	372,00
5 - Via Fanfano (SpCat 6)									
7 TOS19_05.A 03.002.001 15/06/2019	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Via Fanfano			50,00	1,000	4,000	200,00		
				40,00	1,000	4,000	160,00		
	SOMMANO...	metroqu adro per centimet ro					360,00	0,59	212,40
8 cer.02 15/06/2019	Oneri conferimento discarica CER 17 03 02. Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 03 miscele bituminose di catrame di carbone e prodotti contenente catrame, codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse dal codice 17 03 01. Via Fanfano 22 q.li/mc		22,00	50,00	1,000	0,040	44,00		
			22,00	40,00	1,000	0,040	35,20		
	SOMMANO...	q.le					79,20	1,24	98,21
9 TOS19_04.E 02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm								
	A R I P O R T A R E								34'518,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'518,41
15/06/2019	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm Via Fanfano viabilità incrocio			110,00	3,000		330,00 30,00		
	SOMMANO...	m ²					360,00	6,76	2'433,60
10 TOS19_04.E 02.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente								
15/06/2019	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Via Fanfano viabilità incrocio			110,00	3,000	1,000	330,00 30,00		
	SOMMANO...	m ²					360,00	1,97	709,20
11 TOS19_04.B 12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm								
15/06/2019	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm Via Fanfano ricarica banchina dx			32,00	1,000	0,150	4,80		
	SOMMANO...	m ³					4,80	23,71	113,81
12 TOS19_04.E 07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15								
15/06/2019	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Via Fanfano - intera viabilità		2,00	900,00			1'800,00		
	SOMMANO...	m					1'800,00	0,31	558,00
13 TOS19_04.E 07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc								
15/06/2019	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc Via Fanfano stop stop			5,00	0,500		4,00 2,50		
	SOMMANO...	m ²					6,50	3,04	19,76
	A R I P O R T A R E								38'352,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								38'352,78
	4 - Via Taccione (SpCat 5)								
14 TOS19_05.A 03.002.001 15/06/2019	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Via Taccione sx - radici pino dx - toppe attaccature *(lung.=7,5+5,5)								
				20,00	2,000	5,000	200,00		
				15,00	2,000	4,000	120,00		
				13,00	2,000	4,000	104,00		
	SOMMANO...	metroqu adro per centimet ro					424,00	0,59	250,16
15 cer.02 15/06/2019	Oneri conferimento discarica CER 17 03 02. Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 03 miscele bituminose di catrame di carbone e prodotti contenente catrame, codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse dal codice 17 03 01. Via Taccione 22 q.li/mc (lung.=7,5+5,5)								
			22,00	20,00	2,000	0,050	44,00		
			22,00	15,00	2,000	0,040	26,40		
			22,00	13,00	2,000	0,040	22,88		
	SOMMANO...	q.le					93,28	1,24	115,67
16 TOS19_04.E 02.003.003 15/06/2019	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Via Taccione viabilità incrocio e passo								
				35,00	5,300		185,50		
							30,00		
	SOMMANO...	m²					215,50	6,76	1'456,78
17 TOS19_04.E 02.003.004 15/06/2019	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Via Taccione viabilità incrocio e passo								
				35,00	5,300	1,000	185,50		
							30,00		
	A R I P O R T A R E						215,50		40'175,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						215,50		40'175,39
18 TOS19_04.E 07.001.004 15/06/2019	SOMMANO... <i>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc</i> Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc Via Taccione	m ²					215,50	1,97	424,54
	stop			5,00	0,500		4,00 2,50		
19 TOS19_04.E 07.001.002 15/06/2019	SOMMANO... <i>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15</i> Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Via Taccione intera viabilità	m ²					6,50	3,04	19,76
			2,00	350,00			700,00		
	SOMMANO...	m					700,00	0,31	217,00
	2a - Via Capanne (SpCat 2)								
20 TOS19_RU. M10.001.002 15/06/2019	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato Via Capanne 2a preparazione piano di posa asfalto					2,000	2,00		
	SOMMANO...	ora					2,00	36,13	72,26
21 TOS19_AT. N01.001.009 15/06/2019	Macchine per movimento terra e accessori <i>Miniescavatore a ... i con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno</i> Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno Via Capanne 2a preparazione piano di posa asfalto					2,000	2,00		
	SOMMANO...	ora					2,00	14,55	29,10
22 TOS19_AT. N01.001.901 15/06/2019	Macchine per movimento terra e accessori oneri <i>consumo ca ... - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV</i> Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV Via Capanne 2a escavatore					2,000	2,00		
	SOMMANO...	ora					2,00	16,56	33,12
23 TOS19_05.E	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavi ... ne stradale profondità fino a 5cm. e larghezza								
	A R I P O R T A R E								40'971,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								40'971,17
02.001.007 15/06/2019	minimo a 1m Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m Via Capanne 2a 2.3 tn/mc		2,30	30,00	2,300	0,050	7,94		
	SOMMANO...	Tn					7,94	97,67	775,50
	2b - Via Capanne (SpCat 3)								
24 TOS19_RU. M10.001.002 15/06/2019	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato Via Capanne 2b preparazione piano di posa asfalto					2,000	2,00		
	SOMMANO...	ora					2,00	36,13	72,26
25 TOS19_AT. N01.001.009 15/06/2019	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a ... i con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno Via Capanne 2b preparazione piano di posa asfalto					2,000	2,00		
	SOMMANO...	ora					2,00	14,55	29,10
26 TOS19_AT. N01.001.901 15/06/2019	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo ca ... - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV Via Capanne 2b escavatore					2,000	2,00		
	SOMMANO...	ora					2,00	16,56	33,12
27 TOS19_05.E 02.001.007 15/06/2019	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavi ... ne stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m Via Capanne 2b 2.3 tn/mc		2,30	16,00	2,000	0,050	3,68		
	SOMMANO...	Tn					3,68	97,67	359,43
	1 - Via Capanne (SpCat 1)								
28 TOS19_04.E	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento.								
	A R I P O R T A R E								42'240,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								42'240,58
07.001.002 15/06/2019	larghezza cm 15 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Via Capanne		2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO...	m					400,00	0,31	124,00
29 TOS19_05.E 02.001.007 15/06/2019	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavi ... ne stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m Via Capanne (2.3 tn/mc) traversante fognario		2,30	3,30	3,000	0,050	1,14		
	SOMMANO...	Tn					1,14	97,67	111,34
30 TOS19_RU. M10.001.002 15/06/2019	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato Via Capanne realizzazione traversante stradale e sistemazione smaltimento acque meteoriche		2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO...	ora					16,00	36,13	578,08
31 TOS19_AT. N01.001.009 15/06/2019	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a ... i con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno Via Capanne realizzazione traversante stradale e sistemazione smaltimento acque meteoriche					8,000	8,00		
	SOMMANO...	ora					8,00	14,55	116,40
32 TOS19_AT. N01.001.025 15/06/2019	Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno Via Capanne realizzazione traversante stradale e sistemazione smaltimento acque meteoriche					8,000	8,00		
	SOMMANO...	ora					8,00	10,12	80,96
33 TOS19_AT. N01.001.901 15/06/2019	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo ca ... - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV Via Capanne realizzazione traversante stradale e sistemazione smaltimento acque meteoriche *(H/peso=4+4)		2,00			8,000	16,00		
	A R I P O R T A R E						16,00		43'251,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						16,00		43'251,36
34 TOS19_AT. N01.008.009 15/06/2019	SOMMANO... Produzione di Energia Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno Produzione di Energia Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno Via Capanne realizzazione traversante stradale	ora					16,00	16,56	264,96
	SOMMANO...	ora				2,000	2,00		
	SOMMANO...	ora					2,00	4,43	8,86
35 TOS19_AT. N01.060.051 15/06/2019	Utensili e accessori per macchine movimento terra Fresatr ... arghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno Utensili e accessori per macchine movimento terra Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno Via Capanne realizzazione traversante stradale - per demolizione pav.bitm. esistente	ora					1,000	1,00	
	SOMMANO...	ora					1,00	9,80	9,80
36 TOS19_AT. N01.060.054 15/06/2019	Utensili e accessori per macchine movimento terra Spazzat ... ulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno Utensili e accessori per macchine movimento terra Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno Via Capanne realizzazione traversante stradale	ora					1,000	1,00	
	SOMMANO...	ora					1,00	6,33	6,33
37 TOS19_AT. N01.060.057 15/06/2019	Utensili e accessori per macchine movimento terra Benna m ... minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno Utensili e accessori per macchine movimento terra Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno Via Capanne realizzazione traversante stradale - per getto cls traversante	ora					2,000	2,00	
	SOMMANO...	ora					2,00	5,06	10,12
38 TOS19_AT. N02.014.006 15/06/2019	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) Via Capanne realizzazione traversante stradale e sistemazione smaltimento acque meteoriche	ora					8,000	8,00	
	SOMMANO...	ora					8,00	65,60	524,80
39 TOS19_PR.P	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed ... di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm.								
	A R I P O R T A R E								44'076,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								44'076,23
15.050.024 15/06/2019	spess. 7,3 mm Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm Via Capanne traversante			3,50			3,50		
	SOMMANO...	m					3,50	15,77	55,20
40 TOS19_PR.P 12.008.003 15/06/2019	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusin ... ndo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 Via Capanne						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	32,03	64,06
41 TOS19_PR.P 09.105.001 15/06/2019	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantie ... i, platee, fondazioni e simili classe di resistenza C20/25 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili classe di resistenza C20/25 Via Capanne getto traversante stradale fognatura per rinfiacco e basamento pozzetti, scivole e bocche di lupo nella fossetta in ingresso-uscita pozzetti			3,50	0,800	0,800	2,24		
	SOMMANO...	m ³				0,300	0,30		
	SOMMANO...						2,54	149,72	380,29
	6 - Via Pesco I° parte (SpCat 7)								
42 TOS19_05.A 03.002.001 19/06/2019	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Via Pesco I° parte attaccatura longitudinale bordo zanella/muro * (lung.=30+60)			90,00	1,000	4,000	360,00		
	SOMMANO...	metroqu adro per centimet ro					360,00	0,59	212,40
43 cer.02 19/06/2019	Oneri conferimento discarica CER 17 03 02. Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 03 miscele bituminose di catrame di carbone e prodotti contenente catrame, codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse dal codice 17 03 01.								
	A R I P O R T A R E								44'788,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								44'788,18
44 TOS19_05.E 02.001.007 19/06/2019	Via Pesco I° parte 22 q.li/mc SOMMANO...	q.le	22,00	90,00	1,000	0,040	79,20 79,20	1,24	98,21
	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavi ... ne stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m								
	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m								
	Via Pesco I° parte 2.3 tn/mc		2,30	100,00	3,800	0,050	43,70		
			2,30	75,00	5,400	0,040	37,26		
			2,30	75,00	4,600	0,040	31,74		
			2,30	190,00	3,300	0,050	72,11		
	SOMMANO...	Tn					184,81	97,67	18'050,39
45 TOS19_04.E 07.001.002 19/06/2019	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15								
	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15								
	Via Pesco I° parte *(lung.=100+75+75+190)		2,00	440,00			880,00		
	SOMMANO...	m					880,00	0,31	272,80
	7 - Via Francesca Sud (SpCat 8)								
46 TOS19_05.A 03.005.002 20/06/2019	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... to od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in cls								
	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in cls								
	Via Francesca Sud banchina lato dx fronte bar			15,00	1,800	0,100	2,70		
	SOMMANO...	m³					2,70	62,02	167,45
47 TOS19_01.A 04.011.001 19/06/2019	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f... izzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50								
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50								
	Via Francesca Sud banchina lato dx - verde (fine a fermata autobus) * (lung.=10+10+36+21+47)			124,00	1,500	0,300	55,80		
	banchina lato dx - preparazione piani per asfalto lato sx			40,00	2,000	0,150	12,00		
	V.L.da Vinci			37,00	2,000	0,100	7,40		
	fronte bar - preparazione piani per asfalto								
	A R I P O R T A R E						75,20		63'377,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						75,20		63'377,03
48 cer.01 19/06/2019	SOMMANO... Oneri conferimento discarica CER 17 05 04. Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio, codice CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. Via Francesca Sud	m³					75,20	21,13	1'588,98
49 TOS19_01.A 05.001.002 19/06/2019	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Via Francesca Sud banchina lato dx - verde (fine a fermata autobus)- preparazione per asfalto *(lung.=10+10+36+21+47)	q.le	19,00				1'428,80		
49 TOS19_01.A 05.001.002 19/06/2019	SOMMANO...	q.le					1'428,80	1,20	1'714,56
50 TOS19_05.A 03.002.001 19/06/2019	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondità' compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità' compresa tra 0 e 5 cm. Via Francesca Sud - attaccatura nuovo tappeto banchina	m³		124,00	1,500	0,300	55,80		
50 TOS19_05.A 03.002.001 19/06/2019	SOMMANO...	m³					55,80	22,94	1'280,05
51 cer.02 19/06/2019	Oneri conferimento discarica CER 17 03 02. Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 03 miscele bituminose di catrame di carbone e prodotti contenente catrame, codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse dal codice 17 03 01. Via Francesca Sud 22 q.li/mc	metroqu adro per centimet ro		300,00	1,000	3,000	900,00		
51 cer.02 19/06/2019	SOMMANO...	metroqu adro per centimet ro					900,00	0,59	531,00
51 cer.02 19/06/2019	Oneri conferimento discarica CER 17 03 02. Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 03 miscele bituminose di catrame di carbone e prodotti contenente catrame, codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse dal codice 17 03 01. Via Francesca Sud 22 q.li/mc	q.le	22,00	300,00	1,000	0,030	198,00		
51 cer.02 19/06/2019	SOMMANO...	q.le					198,00	1,24	245,52
52 TOS19_05.E 02.001.007 19/06/2019	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavi ... ne stradale profondità' fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con								
	A R I P O R T A R E								68'737,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								68'737,14
	con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m Via Francesca Sud 2.3 tn/mc (lung.=124+40+37)		2,30 2,30	201,00 20,00	2,200 2,200	0,050 0,050	50,85 5,06		
	SOMMANO...	Tn					55,91	97,67	5'460,73
	8 - Economie (SpCat 9)								
53 TOS19_RU. M10.001.002 08/07/2019	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato					24,000	24,00		
	SOMMANO...	ora					24,00	36,13	867,12
54 TOS19_RU. M10.001.003 08/07/2019	Operaio edile Qualificato Operaio edile Qualificato					14,000	14,00		
	SOMMANO...	ora					14,00	33,54	469,56
55 TOS19_AT. N02.014.005 08/07/2019	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... TT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					8,000	8,00		
	SOMMANO...	ora					8,00	66,25	530,00
56 TOS19_AT. N01.001.013 08/07/2019	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a ... i con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno					16,000	16,00		
	SOMMANO...	ora					16,00	17,71	283,36
57 TOS19_AT. N01.100.901 08/07/2019	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.					16,000	16,00		
	SOMMANO...	ora					16,00	16,56	264,96
	Parziale LAVORI A MISURA euro								76'612,87
	T O T A L E euro								76'612,87
	----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	76'612,87	100,000
M:001	1 - Via Capanne euro	2'335,20	3,048
M:001.012	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	111,34	0,145
M:001.013	SEGNALETICA STRADALE euro	124,00	0,162
M:001.016	ECONOMIE euro	2'099,86	2,741
M:002	2a - Via Capanne euro	909,98	1,188
M:002.012	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	775,50	1,012
M:002.016	ECONOMIE euro	134,48	0,176
M:003	2b - Via Capanne euro	493,91	0,645
M:003.012	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	359,43	0,469
M:003.016	ECONOMIE euro	134,48	0,176
M:004	3 - Via Bindone euro	34'207,80	44,650
M:004.001	DEMOLIZIONI euro	359,31	0,469
M:004.012	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	33'296,49	43,461
M:004.013	SEGNALETICA STRADALE euro	552,00	0,721
M:005	4 - Via Taccione euro	2'483,91	3,242
M:005.001	DEMOLIZIONI euro	365,83	0,478
M:005.012	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	1'881,32	2,456
M:005.013	SEGNALETICA STRADALE euro	236,76	0,309
M:006	5 - Via Fanfano euro	4'144,98	5,410
M:006.001	DEMOLIZIONI euro	310,61	0,405
M:006.012	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	3'256,61	4,251
M:006.013	SEGNALETICA STRADALE euro	577,76	0,754
M:007	6 - Via Pesco I° parte euro	18'633,80	24,322
M:007.001	DEMOLIZIONI euro	212,40	0,277
M:007.012	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	18'148,60	23,689
M:007.013	SEGNALETICA STRADALE euro	272,80	0,356
M:008	7 - Via Francesca Sud euro	10'988,29	14,343
M:008.001	DEMOLIZIONI euro	698,45	0,912
M:008.002	SCAVI - BONIFICHE euro	4'829,11	6,303
M:008.012	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	5'460,73	7,128
M:009	8 - Economie euro	2'415,00	3,152
M:009.016	ECONOMIE euro	2'415,00	3,152
TOTALE euro		76'612,87	100,000
S. Maria a Monte, 29/07/2019			
Il Tecnico Ing. Iannotta Maurizio ----- ----- ----- ----- -----			
A RIPORTARE			