

# COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Provincia di Pisa



**OGGETTO:** *INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vari tratti di  
strade comunali - anno 2019*

**UBICAZIONE CANTIERE:** *Santa Maria a Monte  
via Capanne, via Bindone, via Taccione, via Fanfano,  
via Pesco, via Francesca Sud*

**COMMITTENTE:** *Amministrazione comunale Santa Maria a Monte  
RUP Ing. Maurizio Iannotta*

## STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

**IL COORDINATORE  
DELLA SICUREZZA:**

**cristiano  
caramelli  
ARCHITETTO**

Montopoli Val d'Arno (PI)  
56020 Via Martiri d. Libertà, 48  
Firenze  
50121 Via Gustavo Modena, 6  
Tel. 055/5001212  
Cell. 3470829470

cristianocaramelli@tiscali.it



*Per presa visione*  
**IL COMMITTENTE:**

DATA REDAZIONE

luglio 2019

DATA REVISIONE

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE -  
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vari tratti di strade  
comunali anno 2019

**COMMITTENTE:** Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte, 18/07/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (SpCat 1)</b>							
1 TOS19_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	16,10	96,60
2 TOS19_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. Vedi voce n° 1 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,90	41,40
3 TOS19_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo Vedi voce n° 1 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1,38	8,28
4 TOS19_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,00	414,00
5 TOS19_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,20	110,40
6 TOS19_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	26,45	1'587,00
7 TOS19_17.P 05.001.006	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm VIA FRANCESCA SUD		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	44,28	1'328,40
	<b>A RIPORTARE</b>							3'586,08

