

# STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Per. Ind. **PARENTINI Stefano** - Per. Ind. **ZEGA Mario** - Per. Ind. **BERTELLI Sebastiano**

via Sandro Pertini n. 124 - 56020 San Romano (PI)

Tel./Fax 0571 459157 cell. 347 4826937 mail: studio.pzb@virgilio.it pec: studiopzb@pec.it



## COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE Provincia di Pisa

### AMPLIAMENTO CIMITERO MONTECALVOLI

Via del Cimitero

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
LOTTO 1



TAVOLA n°

**IE03**

15/07/2020

### PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ELENCO PREZZI UNITARI (ANALISI)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Dott. Ing. Maurizio Iannotta**

Sevizio LL.PP. Comune di Santa Maria a Monte

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

**Architetto Fabiano Bertelli**

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI  
ELETTRICI

**Perito Industriale Mario Zega**

COORDINATORE ALLA SICUREZZA

**Architetto Fabiano Bertelli**



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di PISA

pag. 1

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AL "AMPLIAMENTO CIMITERO MONTECALVOLI Via del Cimitero PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LOTTO 1"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Santa Maria a Monte (PI), 15/07/2020

**IL TECNICO**  
Perito Industriale Mario Zega

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
	<b>Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo (SpCap 1)</b>				
	<b>Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.6/6) (Cap 1)</b>				
Nr. 1 SMM.01.02. 02	Fornitura e posa in opera di interruttori e apparecchiature varie su Quadro Generale (Q.1.1) a servizio di nuove linee illuminazione e forza motrice SpCap 1 - Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo Cap 1 - Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.6/6) <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4 <sup>a</sup> categoria ora (E) [TOS20_PR.P61.050.020] Interruttori automatici modulari per installazione su guida ... cad (E) [TOS20_PR.P61.050.021] Interruttori automatici modulari per installazione su guida ... cad (E) [TOS20_PR.P61.060.001] Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad ... cad (E) [TOS20_PR.P61.099.002] Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DI ... cad (E) [TOS20_PR.P61.092.002] Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari ... cad (E) [TOS20_PR.P61.096.004] Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su gui ... cad	4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	27,70 23,10 23,10 73,97 166,03 8,11 63,43	110,80 46,20 23,10 73,97 166,03 8,11 63,43	MDO MT MT MT MT MT MT
	Sommano euro			491,64	
	Spese Generali 17.00% * (491.64) euro			83,58	
	Sommano euro			575,22	
	Utili Impresa 10% * (575.22) euro			57,52	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			<b>632,74</b>	
Nr. 2 SMM.01.02. 04	Fornitura e posa in opera linee collegamenti trasformatori all'interno del Quadro Generale (Q.1.1) SpCap 1 - Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo Cap 1 - Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.6/6) <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4 <sup>a</sup> categoria ora (E) [TOS20_PR.P60.001.003] Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di ... m	0,10 1,00	27,70 0,32	2,77 0,32	MDO MT
	Sommano euro			3,09	
	Spese Generali 17.00% * (3.09) euro			0,53	
	Sommano euro			3,62	
	Utili Impresa 10% * (3.62) euro			0,36	
	<b>TOTALE euro / m</b>			<b>3,98</b>	
Nr. 3 SMM.01.02. 06	Fornitura e posa in opera linee dorsali alimentazione illuminazione generale 220V SpCap 1 - Quadri Elettrici e linee dorsali in cavo Cap 1 - Fornitura e posa in opera di Quadro Generale (Q.1.1), comprensivo di alimentazioni elettriche principali, interruttori e apparecchiature, come da relativo schema grafico (Tavola n.6/6) <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4 <sup>a</sup> categoria ora (E) [TOS20_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3 <sup>a</sup> categoria ora (E) [TOS20_PR.P60.004.027] Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ... m	0,10 0,10 1,00	27,70 26,57 0,53	2,77 2,66 0,53	MDO MDO MT
	Sommano euro			5,96	
	Spese Generali 17.00% * (5.96) euro			1,01	
	Sommano euro			6,97	
	Utili Impresa 10% * (6.97) euro			0,70	
	<b>TOTALE euro / m</b>			<b>7,67</b>	
	-----				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b>Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice (SpCap 2) Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/6) (Cap 2)</b>				
Nr. 4 SMM.03.01. 02	Scatola di derivazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm SpCap 2 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice Cap 2 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/6) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4 <sup>a</sup> categoria ora (E) [TOS20_PR.P60.036.011] Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP4 ... cad	0,30 1,00	27,70 17,61	8,31 17,61	MDO MT
	Sommano euro			25,92	
	Spese Generali 17.00% * (25.92) euro			4,41	
	Sommano euro			30,33	
	Utali Impresa 10% * (30.33) euro			3,03	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>33,36</b>	
Nr. 5 SMM.03.01. 04	Morsettiera unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE serie ZETA più modello Z16-12D per installazione su guida DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatola di derivazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm SpCap 2 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice Cap 2 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/6) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4 <sup>a</sup> categoria ora (L) Apparecchiatura sopra descritta cad	0,30 1,00	27,70 15,00	8,31 15,00	MDO
	Sommano euro			23,31	
	Spese Generali 17.00% * (23.31) euro			3,96	
	Sommano euro			27,27	
	Utali Impresa 10% * (27.27) euro			2,73	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>30,00</b>	
Nr. 6 SMM.03.01. 05	Morsettiera unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE serie ZETA più modello Z16-3D per installazione su guida DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatola di derivazione AVE BL08P da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 168x137x73mm SpCap 2 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice Cap 2 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice, come da relativo schema grafico (Tavola n.3/6) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4 <sup>a</sup> categoria ora (L) Apparecchiatura sopra descritta cad	0,30 1,00	27,70 10,00	8,31 10,00	MDO
	Sommano euro			18,31	
	Spese Generali 17.00% * (18.31) euro			3,11	
	Sommano euro			21,42	
	Utali Impresa 10% * (21.42) euro			2,14	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>23,56</b>	
Nr. 7 SMM.03.01. 06	Scatola di derivazione AVE 45760/10 da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 168x137x73mm SpCap 2 - Canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza motrice Cap 2 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni di distribuzione linee illuminazione e forza				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b>Impianto di illuminazione (SpCap 3)</b> <b>Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/6) (Cap 3)</b>				
Nr. 10 SMM.04.01. 12	Apparecchio d'illuminazione a parete Disano 1131 Punto LED - COB corpo e diffusore in alluminio colore argento o prodotto equivalente, lampada LED white 37W-4700lm-4000K-CRI 90 IP65 SpCap 3 - Impianto di illuminazione Cap 3 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/6) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4ª categoria ora (L) Apparecchiatura di illuminazione cad	0,20 1,00	27,70 130,00	5,54 130,00	MDO
	Sommano euro			135,54	
	Spese Generali 17.00% * (135.54) euro			23,04	
	Sommano euro			158,58	
	Utili Impresa 10% * (158.58) euro			15,86	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>174,44</b>	
Nr. 11 SMM.04.02. 06	Punto luce 220V a parete escluso apparecchio d'illuminazione, completo di cavo di alimentazione o prodotti equivalenti SpCap 3 - Impianto di illuminazione Cap 3 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/6) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4ª categoria ora (E) [TOS20_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3ª categoria ora (E) [TOS20_PR.P60.001.002] Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di ... m (E) [TOS20_PR.P60.032.003] Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero ... cad (E) [TOS20_PR.P62.017.003] Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso 4 moduli cad ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1418 - Incidenza Manodopera 41.266	0,40 0,40 18,00 1,00 1,00	27,70 26,57 0,20 5,30 9,39	11,08 10,63 3,60 5,30 9,39	MDO MDO MT MT MT
	Sommano euro			40,00	
	Spese Generali 15.00% * (40.00) euro			6,00	
	Sommano euro			46,00	
	Utili Impresa 10% * (46.00) euro			4,60	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>50,60</b>	
Nr. 12 SMM.04.02. 07	Punto luce 24V loculi, completo di cavo di alimentazione escluso di porta lampada e LED SpCap 3 - Impianto di illuminazione Cap 3 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per illuminazione ordinaria e relativi comandi, come da schema grafico (Tavola n.2/6) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS20_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4ª categoria ora (E) [TOS20_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3ª categoria ora (E) [SMM.SELV.24V] Cavo specifico per impiantistica cimiteriale, marchiati USO ... m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1418 - Incidenza Manodopera 41.266	0,20 0,20 18,00	27,70 26,57 1,50	5,54 5,31 27,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			37,85	
	Spese Generali 15.00% * (37.85) euro			5,68	
	Sommano euro			43,53	
	Utili Impresa 10% * (43.53) euro			4,35	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>47,88</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>					
<b>Prezzi (SpCap 4)</b>					
Nr. 13 SMM.SELV. 24V	Cavo specifico per impiantistica cimiteriale, marchiati USO SISTEMA SELV, adatto per posa fissa al interno di manufatti, sigla di designazione URDR: 2 x 1mmq SpCap 4 - Prezzi	euro / m		1,50	MT
Nr. 14 TOS20_06.I0 5.018.003	Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 80 mm SpCap 4 - Prezzi	euro / m		34,11	MT
Nr. 15 TOS20_06.I0 5.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm SpCap 4 - Prezzi	euro / m		6,87	MT
Nr. 16 TOS20_PR.P 60.001.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K 1 x 2,5 mmq SpCap 4 - Prezzi	euro / m		0,20	MT
Nr. 17 TOS20_PR.P 60.001.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K 1 x 4 mmq SpCap 4 - Prezzi	euro / m		0,32	MT
Nr. 18 TOS20_PR.P 60.004.027	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: 3 x 1,5 mmq SpCap 4 - Prezzi	euro / m		0,53	MT
Nr. 19 TOS20_PR.P 60.032.003	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 150 x 110 x 70 mm SpCap 4 - Prezzi	euro / cad		5,30	MT
Nr. 20 TOS20_PR.P 60.036.007	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm SpCap 4 - Prezzi	euro / cad		3,64	MT
Nr. 21 TOS20_PR.P 60.036.011	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 516 x 202 x 80 mm SpCap 4 - Prezzi	euro / cad		17,61	MT
Nr. 22 TOS20_PR.P 61.050.020	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 2P x 6A SpCap 4 - Prezzi	euro / cad		23,10	MT
Nr. 23 TOS20_PR.P 61.050.021	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 2P x 10A SpCap 4 - Prezzi	euro / cad		23,10	MT
<b>A RIPORTARE</b>					







**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di PISA

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AL "AMPLIAMENTO CIMITERO MONTECALVOLI Via del Cimitero PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LOTTO 1"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Santa Maria a Monte (PI), 15/07/2020

**IL TECNICO**  
Perito Industriale Mario Zega







Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>Prezzi (SpCap 4)</b>			
Nr. 13 SMM.SELV. 24V	Cavo specifico per impiantistica cimiteriale, marchiati USO SISTEMA SELV, adatto per posa fissa al interno di manufatti, sigla di designazione URDR: 2 x 1mmq SpCap 4 - Prezzi <b>euro (uno/50)</b>	m	1,50
Nr. 14 TOS20_06.I0 5.018.003	Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 80 mm SpCap 4 - Prezzi <b>euro (trentaquattro/11)</b>	m	34,11
Nr. 15 TOS20_06.I0 5.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm SpCap 4 - Prezzi <b>euro (sei/87)</b>	m	6,87
Nr. 16 TOS20_PR.P 60.001.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K 1 x 2,5 mmq SpCap 4 - Prezzi <b>euro (zero/20)</b>	m	0,20
Nr. 17 TOS20_PR.P 60.001.003	idem c.s. ...1 x 4 mmq SpCap 4 - Prezzi <b>euro (zero/32)</b>	m	0,32
Nr. 18 TOS20_PR.P 60.004.019	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: 2 x 2,5 mmq SpCap 4 - Prezzi <b>euro (zero/89)</b>	m	0,89
Nr. 19 TOS20_PR.P 60.004.027	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 1,5 mmq SpCap 4 - Prezzi <b>euro (zero/53)</b>	m	0,53
Nr. 20 TOS20_PR.P 60.032.003	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 150 x 110 x 70 mm SpCap 4 - Prezzi <b>euro (cinque/30)</b>	cad	5,30
Nr. 21 TOS20_PR.P 60.036.007	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm SpCap 4 - Prezzi <b>euro (tre/64)</b>	cad	3,64
Nr. 22 TOS20_PR.P 60.036.011	idem c.s. ...assimilabili a 516 x 202 x 80 mm SpCap 4 - Prezzi <b>euro (diciassette/61)</b>	cad	17,61
Nr. 23 TOS20_PR.P 61.050.020	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 2P x 6A SpCap 4 - Prezzi <b>euro (ventitre/10)</b>	cad	23,10
Nr. 24 TOS20_PR.P 61.050.021	idem c.s. ...2P x 10A SpCap 4 - Prezzi <b>euro (ventitre/10)</b>	cad	23,10
Nr. 25 TOS20_PR.P 61.060.001	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A SpCap 4 - Prezzi <b>euro (settantatre/97)</b>	cad	73,97
Nr. 26 TOS20_PR.P 61.092.002	Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm. SpCap 4 - Prezzi <b>euro (otto/11)</b>	cad	8,11

