

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione stradale via Lungomonte in loc. Montecalvoli – Progetto di fattibilità tecnico economica-definitivo-esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte, 02/12/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS19_05.A 03.002.001 05/07/2019	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Via Lungomonte in MC da Via Pietrone a SP 25		640,00	6,600	4,000	16'896,00		
	SOMMANO metroquadro per centimetro					16'896,00	0,59	9'968,64
2 cer.02 05/07/2019	Oneri derivanti dallo smaltimento, conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale per materiali di risulta classificabili tramite codice CER classe 17, rifiuti delle operazioni di costruzione e di demolizione, codice CER 17 03 miscele bituminose di catrame di carbone e prodotti contenente catrame, codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse dal codice 17 03 01. Via Lungomonte in MC 22 q.li/mc da Via Pietrone a SP25	22,00	640,00	6,600	0,040	3'717,12		
	SOMMANO q.le					3'717,12	1,24	4'609,23
3 TOS19_05.E 02.001.005 29/07/2019	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici					32,00		
	SOMMANO Tn					32,00	85,17	2'725,44
4 TOS19_05.E 02.001.007 05/07/2019	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m Via Lungomonte in MC peso specifico presunto 2,3 tn/mc da Via Pietrone a SP25	2,30	640,00	6,600	0,040	388,61		
	SOMMANO Tn					388,61	97,67	37'955,54
5 TOS19_04.E 07.001.002 05/07/2019	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Via Lungomonte in MC da Via Monteberi	2,00	660,00			1'320,00		
	SOMMANO m					1'320,00	0,31	409,20
6 TOS19_RU. M10.001.002 05/07/2019	Operaio edile Specializzato Via Lungomonte in MC per ricavatura fossa e sbanchinature, demolizione scivoli passi esistenti e nuova formazione in conglom.bituminoso				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	36,13	289,04
7 TOS19_AT. N01.001.013 05/07/2019	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno Via Lungomonte in MC per ricavatura fossa e sbanchinature, demolizione scivoli passi esistenti e nuova formazione in conglom.bituminoso				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	17,71	141,68
	A RIPORTARE							56'098,77

