

STUDIO TECNICO  
GEOMETRA MICHELE FILIPPI

via Guidiccioni n. 4 - 56017 Ghezzano (PI) Tel/Fax 050/540897

PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione del completamento della viabilità in loc. Ponticelli  
Comune di Santa Maria a Monte

OGGETTO:

Computo metrico costi per la sicurezza

COMMITTENTE:

Comune di Santa Maria a Monte

SCALA:

DATA: 16/12/2020

ALL. n° 9

il committente

il tecnico  
Geom. Michele Filippi

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' IN LOC. PONTICELLI COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

**COMMITTENTE:** Comune di Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte, 16/12/2020

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS20_17.N 06.004.010 03/06/2020	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	207,00	1'035,00
2 TOS20_17.N 06.005.001 03/06/2020	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	55,20	276,00
3 TOS20_17.N 07.002.008 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	26,45	793,50
4 TOS20_17.N 07.002.015 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	28,75	143,75
5 TOS20_17.P 07.003.001 03/06/2020	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato I D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
6 TOS20_17.S 08.002.002 03/06/2020	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO ora					1,00	50,00	50,00
7 TOS20_17.P 07.002.001 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	7,19	35,95
8 TOS20_17.P 07.002.007 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ... portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,99	109,95
9 TOS20_17.P 07.002.009 03/06/2020	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40					5,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					5,00		2'518,90

