



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI
"MESSA IN SICUREZZA PERCORSI COLLINARI - VIA MELONE"

VIA MELONE
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

COMMITTENTE

COMUNE SANTA MARIA A MONTE
PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)

PROGETTISTA

ING. ALESSIO POPPITI
VIA S. D'ACQUISTO, 12 - 56025 PONTEDERA (PI)
a.poppiti@360progettazione.it - www.360progettazione.it
360PROGETTAZIONE

OGGETTO

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> STRUTTURALE |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTI | <input type="checkbox"/> ACUSTICO |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO | <input type="checkbox"/> SICUREZZA |

Analisi Prezzi

ALL N°	REVISIONI	SCALA	DATA
04	-	-	13/07/2020

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 1 TOS20_01.A 05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo ELEMENTI: (E) [TOS20_AT.N01.001.091] Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato ... ora (E) [TOS20_AT.N01.001.901] Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carbu ... ora (E) [TOS20_AT.N01.003.020] Macchine per costipazione Rullo Ferro /Gomma con assetto ope ... ora (E) [TOS20_AT.N01.100.901] Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macc ... ora (E) [TOS20_PR.P01.002.009] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 40/70 di cava Tn (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05439 - Incidenza Manodopera 1.99				
	Sommano euro			18,13	
	Spese Generali 15.00% * (18.13) euro			2,72	
	Sommano euro			20,85	
	Utali Impresa 10% * (20.85) euro			2,09	
	TOTALE euro / m³			22,94	
Nr. 2 TOS20_04.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 ELEMENTI: (E) [TOS20_AT.N01.001.202] Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato ... ora (E) [TOS20_AT.N01.001.902] Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carbu ... ora (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01957 - Incidenza Manodopera 43.21				
	Sommano euro			3,26	
	Spese Generali 15.00% * (3.26) euro			0,49	
	Sommano euro			3,75	
	Utali Impresa 10% * (3.75) euro			0,38	
	TOTALE euro / m³			4,13	
Nr. 3 TOS20_04.A 05.005.001	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione ELEMENTI: (E) [TOS20_18.W09.003.014] DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - ... (E) [TOS20_AT.N09.004.012] Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 10000 kg - 1 mese ora (E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00262 - Incidenza Manodopera 32.63				
	Sommano euro			0,58	
	Spese Generali 15.00% * (0.58) euro			0,09	
	Sommano euro			0,67	
	Utali Impresa 10% * (0.67) euro			0,07	
	TOTALE euro / m²			0,74	
Nr. 4	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHC				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
TOS20_04.B 12.001.001	<p>modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [TOS20_AT.N01.001.250] Macchine per movimento terra e accessori Motolivellatore con ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N01.100.901] Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macc ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.004.007] Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 8000 kg - 1 giorn ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora</p> <p>(E) [TOS20_PR.P01.002.041] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava Tn</p> <p>(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS20_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02812</p> <p>- Incidenza Manodopera 6.52</p>				
				18,75	
				2,81	
				21,56	
				2,16	
				23,72	
T O T A L E euro / m³					
Nr. 5 TOS20_04.E 02.002.001	<p>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [TOS20_AT.N02.014.018] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... di cui MDO= 32.108%; MAT= 0.000%; ATT= 47.634%; ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.006.001] Cisterna termica montata su autocarro capacita' 10000 l - 1 ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.008.007] Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.009.017] Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 7500 kg ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora</p> <p>(E) [TOS20_PR.P36.002.006] Emulsione bituminosa sfusa al 55% acida Tn</p> <p>(E) [TOS20_PR.P36.011.004] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f ... Tn</p> <p>(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS20_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04001</p> <p>- Incidenza Manodopera 4.17</p>				
				8,97	
				1,35	
				10,32	
				1,03	
				11,35	
T O T A L E euro / m²					
Nr. 6 TOS20_04.E 02.003.001	<p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [TOS20_AT.N02.014.018] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... di cui MDO= 32.108%; MAT= 0.000%; ATT= 47.634%; ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.007.001] Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa su car ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.008.005] Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.009.017] Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 7500 kg ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora</p> <p>(E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora</p>				
				70,93	AN
				3,00	NL
				21,18	NL
				14,32	NL
				13,09	NL
				13,09	NL
A R I P O R T A R E					
				0,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			0,16	
	(E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora	0,002	13,09	0,03	NL
	(E) [TOS20_PR.P36.002.006] Emulsione bituminosa sfusa al 55% acida Tn	0,001	393,25	0,39	MT
	(E) [TOS20_PR.P36.011.007] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f ... Tn	0,046	68,00	3,13	MT
	(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,004	28,56	0,11	MDO
	(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,002	28,56	0,06	MDO
	(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,001	28,56	0,03	MDO
	(E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,004	28,56	0,11	MDO
	(E) [TOS20_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	0,004	26,51	0,11	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01808				
	- Incidenza Manodopera 7.56				
	Sommano euro			4,13	
	Spese Generali 15.00% * (4.13) euro			0,62	
	Sommano euro			4,75	
	Utili Impresa 10% * (4.75) euro			0,48	
	T O T A L E euro / m²			5,23	
Nr. 7 TOS20_04.E 06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompresa E L E M E N T I: (A) [TOS20_PR.P09.003.001] Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosat ... di cui MDO= 35.991%; MAT= 43.032%; ATT= 0.726%; m ³ (A) [TOS20_PR.P09.003.002] Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rusti ... di cui MDO= 32.487%; MAT= 46.605%; ATT= 0.655%; m ³ (E) [TOS20_PR.P10.005.004] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratt ... m ³ (E) [TOS20_PR.P12.010.003] Zanella in cls ad un petto - cm 25x8x100 cad (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02031 - Incidenza Manodopera 52.28				
	Sommano euro			9,05	
	Spese Generali 15.00% * (9.05) euro			1,36	
	Sommano euro			10,41	
	Utili Impresa 10% * (10.41) euro			1,04	
	T O T A L E euro / m			11,45	
Nr. 8 TOS20_04.E 06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata E L E M E N T I: (A) [TOS20_PR.P09.003.001] Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosat ... di cui MDO= 35.991%; MAT= 43.032%; ATT= 0.726%; m ³ (A) [TOS20_PR.P09.003.002] Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rusti ... di cui MDO= 32.487%; MAT= 46.605%; ATT= 0.655%; m ³ (E) [TOS20_PR.P10.005.004] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratt ... m ³ (E) [TOS20_PR.P12.010.001] Zanella in cls a doppio petto cm. 30x7-9x100 cad (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02776 - Incidenza Manodopera 42.08				
	Sommano euro			12,36	
	Spese Generali 15.00% * (12.36) euro			1,85	
	Sommano euro			14,21	
	Utili Impresa 10% * (14.21) euro			1,42	
	A R I P O R T A R E			15,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			15,63	
	T O T A L E euro / m			15,63	
Nr. 9 TOS20_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 E L E M E N T I: (E) [TOS20_AT.N09.030.001] Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o a ... ora (E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora (E) [TOS20_PR.P26.100.005] Diluenti Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) l (E) [TOS20_PR.P51.060.001] Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo ... l (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00035 - Incidenza Manodopera 44.36	0,003 0,003 0,005 0,024 0,003 0,003	3,51 13,09 1,97 2,15 28,56 23,87	0,01 0,04 0,01 0,05 0,09 0,07	NL NL MT MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.27) euro			0,27 0,04	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.31) euro			0,31 0,03	
	T O T A L E euro / m			0,34	
Nr. 10 TOS20_04.E 07.003.001	Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di pre ... nferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera. E L E M E N T I: (E) [TOS20_AT.N02.014.020] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... ora (E) [TOS20_PR.P51.050.001] Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnale ... m ² (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0539 - Incidenza Manodopera 11.54	0,100 1,000 0,100 0,100	6,88 30,00 28,56 23,87	0,69 30,00 2,86 2,39	NL MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (35.94) euro			35,94 5,39	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (41.33) euro			41,33 4,13	
	T O T A L E euro / m²			45,46	
Nr. 11 TOS20_04.E 07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. E L E M E N T I: (E) [TOS20_AT.N02.014.020] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... ora (A) [TOS20_PR.P09.003.001] Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosat ... di cui MDO= 35.991%; MAT= 43.032%; ATT= 0.726%; m ³ (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02982 - Incidenza Manodopera 62.63	0,250 0,054 0,250 0,250	6,88 81,32 28,56 26,51	1,72 4,39 7,14 6,63	NL AN MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (19.88) euro			19,88 2,98	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (22.86) euro			22,86 2,29	
	A R I P O R T A R E			25,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			25,15	
	TOTALE euro / cad			25,15	
Nr. 12 TOS20_04.F 06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiaccio perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) ELEMENTI: (E) [TOS20_AT.N06.018.001] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora (E) [TOS20_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora (E) [TOS20_PR.P06.004.002] Acciaio ad adherenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe ... kg (E) [TOS20_PR.P07.120.002] Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN12 ... cad (A) [TOS20_PR.P09.003.001] Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosat ... di cui MDO= 35.991%; MAT= 43.032%; ATT= 0.726%; m³ (E) [TOS20_PR.P10.006.004] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratt ... m³ (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.76064 - Incidenza Manodopera 34.6	0,080 0,080 1,640 1,000 0,011 0,107 1,360 0,080 1,360	27,67 13,09 0,59 82,59 81,32 72,68 28,56 28,56 23,87	2,21 1,05 0,97 82,59 0,89 7,78 38,84 2,28 32,46	NL NL MT MT AN MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			169,07	
	Spese Generali 15.00% * (169.07) euro			25,36	
	Sommano euro			194,43	
	Utili Impresa 10% * (194.43) euro			19,44	
	TOTALE euro / cad			213,87	
Nr. 13 TOS20_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. ELEMENTI: (A) [TOS20_AT.N02.014.012] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... di cui MDO= 44.293%; MAT= 0.000%; ATT= 35.453%; ora (A) [TOS20_RU.N09.010.003] Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile com ... di cui MDO= 35.191%; MAT= 0.000%; ATT= 44.552%; ora (E) [TOS20_AT.N09.040.002] Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro su ... ora (E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS20_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0014 - Incidenza Manodopera 41.26	0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002	51,42 124,79 24,79 13,09 28,56 23,87	0,10 0,25 0,02 0,01 0,03 0,05	AN AN NL NL MDO MDO
	Sommano euro			0,46	
	Spese Generali 15.00% * (0.46) euro			0,07	
	Sommano euro			0,53	
	Utili Impresa 10% * (0.53) euro			0,05	
	TOTALE euro / metroquadro per centimetro			0,58	
Nr. 14 TOS20_05.A 03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata ELEMENTI: (E) [TOS20_AT.N09.011.004] Macchine per taglio asfalto e accessori a motore a scoppio a ... ora (E) [TOS20_AT.N09.011.012] Macchine per taglio asfalto e accessori Disco diamantato tag ... mm (E) [TOS20_AT.N09.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora (E) [TOS20_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00815 - Incidenza Manodopera 49.83	0,060 0,001 0,060 0,060	3,19 40,00 13,09 28,56	0,19 0,04 0,79 1,71	NL NL NL MDO
	Sommano euro			2,73	
	A RIPORTARE			2,73	

