



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PEDONALE VIA SAN SEBASTIANO

UBICAZIONE

VIA SAN SEBASTIANO
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

COMMITTENTE

COMUNE SANTA MARIA A MONTE
PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)

PROGETTISTA

ING. ALESSIO POPPITI
VIA S. D'ACQUISTO, 44/A - 56025 PONTEDERA (PI)
a.poppiti@360progettazione.it - www.360progettazione.it
360PROGETTAZIONE

OGGETTO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> STRUTTURALE |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTI | <input type="checkbox"/> ACUSTICO |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO | <input checked="" type="checkbox"/> SICUREZZA |

Computo Metrico Costi per la Sicurezza

ALL N°

08

REVISIONI

-

SCALA

-

DATA

04/12/2020

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'
PEDONALE VIA SAN SEBASTIANO

COMMITTENTE: Comune di Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte, 04/12/2020

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 TOS20_17.N 06.004.010 03/06/2020 | Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile | 1,00 | | | 2,000 | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 207,00 | 414,00 |
| 2 TOS20_17.N 06.005.001 03/06/2020 | WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile | 1,00 | | | 2,000 | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 55,20 | 110,40 |
| 3 TOS20_17.N 07.002.008 03/06/2020 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | 26,45 | 793,50 |
| 4 TOS20_17.N 07.002.015 03/06/2020 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 28,75 | 57,50 |
| 5 TOS20_17.P 07.003.001 03/06/2020 | Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 74,75 | 74,75 |
| 6 TOS20_17.S 08.002.002 03/06/2020 | Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni | 1,00 | | | 1,000 | 1,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 TOS20_17.P 07.002.001 03/06/2020 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 7,19 | 35,95 |
| 8 TOS20_17.P 07.002.007 03/06/2020 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ... portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 21,99 | 109,95 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 1'646,05 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 1'646,05 |
| 9 TOS20_17.P 07.002.009 03/06/2020 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 4,31 | 21,55 |
| 10 TOS20_17.P 05.001.007 03/06/2020 | Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm area lavorazioni | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 5,00 | 41,75 | 208,75 |
| 11 TOS20_17.N 05.002.014 03/06/2020 | Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. area baraccamenti | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 16,10 | 80,50 |
| 12 TOS20_17.N 05.002.017 03/06/2020 | Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. area baraccamenti | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 6,90 | 34,50 |
| 13 TOS20_17.N 05.002.020 03/06/2020 | Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo area baraccamenti | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 1,38 | 6,90 |
| Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | | 1'998,25 |
| TOTALE euro | | | | | | | | 1'998,25 |
| Santa Maria a Monte, 04/12/2020 <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> | | | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | |