

Elenco Prezzi

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	TOS18_05.a0 3.004.002	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso spinta fino alla profondità di 20cm con sega diamantata Al ml. Euro tre/22	ml.	3,22
2	TOS18_05.a0 3.001.001	Scarifica superficiale di pavimentazione stradale bitumata eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta Al mq Euro tre/03	mq	3,03
3	TOS-18_05.A 03.009.002	Rimozione di pavimentazione in lastricato ed eventuale sottofondo con scalcinatura dei pezzi, compresa rimozione letto di sabbia, compresa eventuale cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile su indicazione della d.l. e trasporto a discarica del materiale di risulta Al mq Euro diciassette/14	mq	17,14
4	TOS18_05.A0 3.007.001	Demolizione o rimozione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici compreso il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla d.l., compreso accatastamento del materiale in buono stato entro i 50 m per eventuale riutilizzo in loco su indicazione della d.l. Al ml Euro cinque/86	ml	5,86
5	TOS18_05.A0 3.008.001	Demolizione di zanella in pietra o cemento con trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche Al mqa Euro diciannove/11	mqa	19,11
6	TOS18_05.A0 3.005.001	Demolizione di corpo stradale macadam eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla d.l. fino alla distanza di 20km. Al mc Euro trentasei/69	mc	36,69
7	TOS18_05.A0 3.006.001	Demolizione di sottofondo stradale in calcestruzzo eseguito con mezzi meccanici compreso il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche Al mc Euro sessantaquattro/45	mc	64,45
8	P0	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica del materiale di risulta Al mc Euro quindici/20	mc	15,20
9	TOS18_04.A0 4.002.002	Scavo eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compreso carico e trasporto e scarico fino alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla d.l. fino alla distanza di 20 km GLi scavi saranno eseguiti con tutte le cautele per evitare dani ai sottoservizi Al mc Euro due/81	mc	2,81
10	TOS18_04.A0			

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
	4.008.002	Scavo a ristretta sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici , compreso trasporto a discarica fino alla distaza di 20km fino a una profondità di 1,5m GLi scavi saranno eseguiti con tutte le cautele per evitare dani ai sottoservizi Al mc Euro dieci/60	mc	10,60
11	TOS18_04.A0 4.011.001	Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati da applicare al prezzo dello scavo a ristretta sezione obbligata continua Al mc Euro uno/19	mc	1,19
12	TOS18_05.E0 7.001.001	Rimozione di segnale esistente compreso sostegno, compreso trasporto del materiale che rimarrà di proprietà della stazione appaltante in luogo indicato dall'amministrazione cad Euro quindici/17	cad	15,17
13	C3	Rimozione elementi di arredo urbano: cestini, dissuasori, parchimetri, compresa rimozione collegamento elettrico; compreso trasporto a discarica del materiale non reimpiegabile e accatastamento in luogo indicato dalla stazione appaltante del materiale riutilizzabile che rimarrà di proprietà dell'amministrazione A a corpo Euro novantasei/54	a corpo	96,54
14	P1	Rimozione di pozzetti in muratura o cls. e relativi chiusini e di tubazioni di raccordo alla fognatura esistente, compreso il trasporto a qualsiasi distanza in discarica autorizzata di tutte le materie non reimpiegabili. Al cad. Euro diciotto/23	cad.	18,23
15	TOS18_02.A0 7.001.003	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50, compreso ogni onere Al mc Euro ventotto/34	mc	28,34
16	TOS18_04-B1 2.001.001	Esecuzione di fondazione stradale con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrico secondo UNI EN 13285, compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AAsho modificata, compresi elementi di ritegno ove necessari Al mc Euro ventotto/34	mc	28,34
17	TOS18.04.e09 .011.001	Fornitura e posa di tessuto non tessuto per strato di separazione Al mq Euro due/92	mq	2,92
18	TOS18_16.b0 4.004.007	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione armate confezionato con due o più pezzature di inerti, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da eseguire, compresi gli oneri del getto in opera, della formazione e successivo disarmo delle casseforme necessarie, comprese nel prezzo, compresa la battitura, la vibratura meccanica e quanto altro occorra per la perfetta esecuzione del lavoro, compresa realizzazione dei giunti, compresa formazione delle pendenze di		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
19	TOS18_01.B0 3.001.002	<p>cui alle tavole esecutive e comunque secondo le indicazioni della D.L. Classe conglomerato che garantisce una resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione Rck magg. o = a 250 kg/cmq. Esclusa la sola armatura armatura, ma compreso l'onere per la realizzazione in corso d'opera di idonei giunti di dilatazione da realizzarsi su indicazione della D.L. nonché tutte le opere necessarie alla predisposizione della pubblica illuminazione previsti in capitolato e di tutte le condutture e/o cavidotti che saranno indicati dalla D.L.</p> <p>Al mc Euro centoquattordici/85</p>	mc	114,85
20	TOS18.01.B0 2.002.001	<p>Fornitura e posa in opera di ferro di armatura composto da rete elettrosaldata del tipo FeB44k diam. mm. 8 maglia cm. 20x20 compreso taglio, sfridi e legature e distanziatori.</p> <p>Al kg Euro uno/49</p>	kg	1,49
21	P2	<p>Fornitura e posa di cassaforme in legno con tavole a filo sega compresi puntelli, armo, disarmo e quanto necessario</p> <p>Al mq Euro ventidue/87</p>	mq	22,87
22	P2.1	<p>Posa in opera di lastrico in pietra spessore minimo h.8/10, compensato a parte, in pezzi di qualsiasi forma e dimensione con base spianata, su sottofondo di sabbia e cemento (spessore 6-8cm) compreso nel prezzo finalizzato alla posa in opera della pavimentazione stradale nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni, spessore 6 cm. minimo disposto in modo da consentire il montaggio della pavimentazione in pietra secondo le pendenze di cui alle tavole esecutive e comunque secondo le indicazioni della d.l. . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, compresa calzatura in conglomerato cementizio c8/10, stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, montati come da disegni esecutivi con commento massimo tra le pietre come da disegni esecutivi o secondo le indicazioni della d.l. disposte in pendenza come da disegni esecutivi, compresi raccordi, rilavorazioni locali sia a martello che a scalpello, tagli diagonali, tagli speciali, sfridi, stilatura dei giunti ed esecuzione giunti di raccordo e quant'altro necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Al mq Euro trentuno/37</p>	mq	31,37
22	P2.1	<p>Posa in opera di lastrico in pietra spessore come previsto da progetto 8/10 cm, compensato a parte, in pezzi di qualsiasi forma e dimensione con base spianata, murato con malta cementizia a 350 kg cemento R 32,5 dello spessore medio di 4cm, compreso cls di raccordo per raggiungere l'altezza di quelle vicine, ivi compresa "calzatura" in conglomerato cementizio C8/10, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 il tutto compreso nel prezzo e finalizzato alla posa in opera della pavimentazione stradale in pietra in modo da consentirne il montaggio secondo le pendenze di cui alle tavole esecutive e comunque secondo le indicazioni della d.l. . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, montata come da disegni esecutivi con commento massimo tra le pietre</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
23	P3	<p>come da disegni esecutivi e secondo le indicazioni della d.l.disposte in pendenza come da disegni esecutivi, compresi raccordi, rilavorazioni locali sia a martello che a scalpello, tagli diagonali, tagli speciali, sfridi, stilatura dei giunti ed esecuzione giunti di raccordo e quant'altro necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Al mq Euro cinquantasei/70</p>	mq	56,70
24	P4	<p>Fornitura pietra forte fiorentina delle cave di Firenzuola spessore 8-10cm finitura fiammata, compreso sfrido, tagli, pezzi speciali, compreso onere per montaggio lastre come da disegno esecutivo, e comunque secondo le indicazioni della d.l. compreso carico, scarico e trasporto. Caratteristiche come da capitolato. Pezzi fresati sulle coste laterali e a piano telaio sulle facce di posa e caplestio Al mq Euro centosei/22</p>	mq	106,22
25	P6	<p>Fornitura pietra forte fiorentina delle cave di Firenzuola spessore 8-10cm finitura rigata o scalpellata destra, sinistra o perpendicolare come da disegni esecutivi e comunque secondo le indicazioni della d.l. compreso sfrido, tagli, pezzi speciali, compreso trasporto, compreso onere per montaggio lastre anche a spina di pesce con rigatura opposta. Caratteristiche come da capitolato. Pezzi fresati sulle coste laterali e a piano telaio sulle facce di posa e caplestio Al mq Euro centosedici/34</p>	mq	116,34
25	P6	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo architettonico (tipo Levocell o prodotti simili) con inerti a vista su massetto compensato a parte di spessore medio 8/10; nel prezzo si intende compensata la preparazione del piano di posa con applicazione dei casseri di contenimento; fornitura ed applicazione di calcestruzzo almeno Rck 250 (valore minimo); incluso l'onere del posizionamento dei giunti di dilatazione, compresi nel prezzo secondo le indicazioni della d.l., compresa la protezione di cordoli, zoccolature ed ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto; confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix design e inerti che dovranno essere accettati dalla d.l. previa realizzazione di campionature in loco; compresa aggiunta di additivo multifunzionale colorato in polvere appositamente studiato per pavimentazioni con inerti a vista. Il dosaggio dell'additivo sarà pari a 25Kg/mc e determinerà</p> <ul style="list-style-type: none"> -colorazione matrice cementizia - aumento resistenza ciclo gelo-disgelo, abrasione, fessurazione e urti -stabilità colorazione e riduzione efflorescenze <p>L'additivo sarà mescolato al cls di consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omeogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti a velocità massima); la successiva posa avverrà nei settori precedentemente predisposti e sarà commisurata al numero di operatori ed ai tempi di presa del calcestruzzo in modo da garantirne la lavorabilità e l'omogeneità delle caratteristiche prestazionali e cromatiche.</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
26	P6.1	<p>Dopo la staggiatura e deventuale lisciatura a mano dell'impasto evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli inerti, verrà applicato a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione uno strato uniforme di liquido disattivante di superficie esente da solvente disattivante VBA bio 2 della Levocell o similari in ragione di 3mq/l. Il prodotto oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del calcestruzzo e pertanto deve essere applicato prima della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda, pulita e a pressione per portare a vista gli inerti da eseguire dopo circa 24 ore e comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura e della classe di cemento impiegata, compreso nolo idropulitrice, trasporto, fermo macchina, spese generali ed utili di impresa. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione e ad insindacabile giudizio della d.l. avverrà il trattamento della superficie con idonei prodotti idrorepellenti; la d.l. potrà richiedere a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei materiali costituenti. Potrà inoltre acquisire dalla società fornitrice dei prodotti sia la certificazione di qualità ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale utilizzato di volta in volta. La superficie finale si dovrà presentare con pendenza e colorazione uniforme e regolare, non dovranno essere presenti efflorescenze o distacchi, difformità macroscopiche sulla qualità di leganti ed inerti. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per uno spessore di cm 8 Al mq Euro settanta/98</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo architettonico (tipo Levocell o prodotti simili) con inerti a vista su massetto compensato a parte di spessore medio 18/20; nel prezzo si intende compensata la preparazione del piano di posa con applicazione dei casseri di contenimento; fornitura ed applicazione di calcestruzzo almeno Rck 250 (valore minimo); incluso l'onere del posizionamento dei giunti di dilatazione compresi nel prezzo secondo le indicazioni della d.l., compresa la protezione di cordoli, zoccolature ed ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto; confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix design e inerti che dovranno essere accettati dalla d.l. previa realizzazione di campionature in loco; compresa aggiunta di additivo multifunzionale colorato in polvere appositamente studiato per pavimentazioni con inerti a vista. Il dosaggio dell'additivo sarà pari a 25Kg/mc e determinerà</p> <ul style="list-style-type: none"> -colorazione matrice cementizia - aumento resistenza ciclo gelo-disgelo, abrasione, fessurazione e urti -stabilità colorazione e riduzione efflorescenze <p>L'additivo sarà mescolato al cls di consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti a velocità massima); la successiva posa avverrà nei settori precedentemente predisposti e sarà commisurata al numero di operatori ed ai tempi</p>	mq	70,98

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		<p>di presa del calcestruzzo in modo da garantirne la lavorabilità e l'omogeneità delle caratteristiche prestazionali e cromatiche. Dopo la staggiatura e eventuale lisciatura a mano dell'impasto evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli inerti, verrà applicato a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione uno strato uniforme di liquido disattivante di superficie esente da solvente disattivante VBA bio 2 della Levocell o similari in ragione di 3mq/l. Il prodotto oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del calcestruzzo e pertanto deve essere applicato prima della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda, pulita e a pressione per portare a vista gli inerti da eseguire dopo circa 24 ore e comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura e della classe di cemento impiegata, compreso nolo idropulitrice, trasporto, fermo macchina, spese generali ed utili di impresa. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione e ad insindacabile giudizio della d.l. avverrà il trattamento della superficie con idonei prodotti idrorepellenti; la d.l. potrà richiedere a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei materiali costituenti. Potrà inoltre acquisire dalla società fornitrice dei prodotti sia la certificazione di qualità ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale utilizzato di volta in volta. La superficie finale si dovrà presentare con pendenza e colorazione uniforme e regolare, non dovranno essere presenti efflorescenze o distacchi, difformità macroscopiche sulla qualità di leganti ed inerti. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per uno spessore di cm 18/20</p> <p>Al MQ Euro centoventi/18</p>	MQ	120,18
27	tos18_pr.p05.003.005	<p>Fornitura cordonato rettilineo in pietra forte fiorentina delle cave di Firenzuola dim. 10x 20, compreso smusso e lavorazioni come da disegni esecutivi</p> <p>Al ml Euro centosei/26</p>	ml	106,26
28	TOS18_04.E06.010.001	<p>Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 10cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5</p> <p>compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)</p> <p>Al ML Euro ventiquattro/77</p>	ML	24,77
29	TOS18_01.F06.011.001	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato 300x300 h.410 collegato alla canaletta della strada e alla fognatura esistente. Compreso letto di posa e rin fianchi. Compreso ogni onere necessario al raccordo con la fognatura esistente, compresi pezzi di raccordo, pezzi speciali ecc.</p> <p>Al cad. Euro settanta/00</p>	cad.	70,00
30	TOS18_01.F06.010.002	<p>011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile</p> <p>compreso sottofondo e rin fianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. Compreso ogni onere necessario</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		al raccordo con la fognatura esistente, compresi pezzi di raccordo, pezzi speciali ecc. Articolo: 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm cad Euro ottantuno/62	cad	81,62
31	TOS_18.01.F 06.11.003	Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in cap compreso sottofondo e rinfianchi in clas Rck 15 di spessore non inferiore a 10cm Compreso ogni onere necessario al raccordo con la fognatura esistente, compresi pezzi di raccordo, pezzi speciali ecc.dim. 50x50 cad Euro centouno/27	cad	101,27
32	TOS_18.01.F 06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cap prefabbricato compreso rinfianchi e sottofondo in cls rck15 di spessore non inferiore a 10cm Compreso ogni onere necessario al raccordo con la fognatura esistente, compresi pezzi di raccordo, pezzi speciali ecc. dim.60x60x60 cad Euro centoventotto/11	cad	128,11
33	TOS-18_01.F 06.11.006	Fornitura e posa di pozzetto in cap compreso sottofondo e rinfianchi con cls rck 15 spessore non inferiore a 10cm Compreso ogni onere necessario al raccordo con la fognatura esistente, compresi pezzi di raccordo, pezzi speciali ecc. dim 75x75x75 cad Euro duecentoquarantadue/88	cad	242,88
34	P9	Fornitura e posa di chiusino tipo Gridiron Pesante per pietra, zincato a caldo, in lamiera decapata 20/10, completo di telaio e fori laterali per il sollevamento, compresa pietra inserita dello spessore minimo di cm. 6, compreso letto in cls di tipo epossidico su cui disporre la pietra. Dimensioni 400x400xH.85 spess.20/10 Al cad. Euro centocinquantadue/64	cad.	152,64
35	P9a	Fornitura e posa di chiusino tipo Gridiron Pesante per riempimento, zincato a caldo, in lamiera decapata 20/10, completo di telaio e fori laterali per il sollevamento, compreso getto di riempimento in clsarchitetonico. Dimensioni 400x400xH.85 spess.20/10 cad Euro centoquarantatre/34	cad	143,34
36	P9.1	Fornitura e posa di chiusino tipo gridiron pesante in lamiera decapata 20/10 completa di telaio, fori laterali per il sollevamento e pietra dim 50x50 cad Euro centottantatre/67	cad	183,67
37	P9.1a	Fornitura e posa di chiusino tipo gridiron pesante in lamiera decapata 20/10 completa di telaio, fori laterali per il sollevamento e getto in cls architetonico dim 50x50 cad Euro centosessantanove/13	cad	169,13
38	P9.2	Fornitura e posa di chiusino tipo Gridiron Pesante per pietra, zincato a caldo, in lamiera decapata 20/10, completo di telaio e fori		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
39	P9.2a	lateral per il sollevamento, compresa pietra inserita dello spessore minimo di cm. 6, compreso letto in cls di tipo epossidico su cui disporre la pietra. Dimensioni 600x600xH.85 spess.20/10 cad Euro duecentotrentanove/16	cad	239,16
40	P9.3	Fornitura e posa di chiusino tipo Gridiron pesante zincato a caldo , in lamiera decapata 20/10 completo di telaio e fori laterali per sollevamento, compreso getto in cls architettonico dim. 60x60h85 sp.20/10 cad Euro duecentoventitre/65	cad	223,65
41	P9.4	Fornitura e posa di chiusino tipo Gridiron Pesante per pietra, zincato a caldo, in lamiera decapata 20/10, completo di telaio e fori laterali per il sollevamento, compresa pietra inserita dello spessore minimo di cm. 6, compreso letto in cls di tipo epossidico su cui disporre la pietra. Dimensioni 750x750xH.85 spess.20/10 cad Euro trecentosei/69	cad	306,69
42	P9.4a	Fornitura e posa di chiusino tipo gridiron pesante in lamiera decapata 20/10, completo di telaio e fori per sollevamento e getto di cls architettonico dim. 300x300h85 cad Euro centotto/86	cad	108,86
43	TOS18-04.F0 6.031.010	Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa coperchio 500x500 Al cad. Euro centoventi/60	cad.	120,60
44	TOS18_04.F0 6.008.004	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro Al ML Euro cinquantuno/65	ML	51,65
45	P10	Fornitura e posa di corpi di canaletta in cls polimerico con telaio in acciaio zincato tipo Aco Multiline V100 tipo 0.0 classe di carico A15-E600 dim esterne 135x150x1000; compresi pezzi speciali, testate, compreso montaggio in sequenza nel rispetto degli schemi esecutivi , compresa malta per calzatura cad Euro ottantacinque/20	cad	85,20
46	P11	Fornitura e posa di griglia per corpo di canaletto carrabile fissaggio automatico L50cm cad Euro quarantasei/45	cad	46,45

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
47	P12	Fornitura e posa di corpo di canaletta tipo aco drain multiline V400 o simile con telaio integrato e giunto di sicurezza per installazione a tenuta 480x480 L1000. Compresa malta per calzata cad Euro duecentottantanove/22	cad	289,22
48	P13	Fornitura e posa di griglia carrabile in ghisa dim 500x480 cad Euro centonovantadue/36	cad	192,36
49	P8.1	Posa in opera di paracarro in ghisa realizzato su disegno ed in possesso dell'amministrazione, mediante realizzazione di foro sulle lastre in pietra ed inserimento di elemento di sostegno interno in acciaio, come da disegno esecutivo, formazione fondazione in cls raccordata alla fondazione stradale in cls armato in modo da garantire l'assoluta stabilità del pezzo montato, compresa foratura della pietra, compreso ogni onere per movimentazione, riprese di intonaco e quant'altro necessario a dare l'opera completa come da disegni esecutivi: Esclusa la sola fornitura Al cad. Euro settantacinque/09	cad.	75,09
50	TOS18_02.E0 6.006.002	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne Al MQ Euro trentadue/52	MQ	32,52
51	TOS18_18.w0 8.010.001	Assistenza tecnico specializzato per controllo topografico quote Al ml Euro quattro/18	ml	4,18
52	P16	Fornitura e posa di vasca circolare da interro in cls vibrocompresso diam interno 100cm h 110, compreso fondo e chiusino carrabile compreso rinfiacco in materiale arido di cava compreso nel prezzo e riempimento con pietrisco compreso, posta su platea armata compensata a parte cad Euro quattrocentocinquantanove/86	cad	459,86
53	C5	Realizzazione di raccordi tra pavimentazione preesistente e nuova pavimentazione, da eseguirsi in cls o bitume, secondo le indicazioni della D.L.: si tratta della zona di raccordo provvisorio terzo e quarto stralcio e per la zona sud A a corpo Euro quattrocentodue/02	a corpo	402,02
54	conf1	Oneri di scarica per il conferimento di materiale di risulta classificato come macerie CER170904, comprese eventuali analisi e certificazioni Al tn Euro undici/38	tn	11,38
55	conf.2	Oneri di scarica per il conferimento di materiale di risulta classificato come conglomerato bituminoso cod. CER 170302, comprese eventuali analisi e certificazioni Al tn Euro undici/38	tn	11,38

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
56	conf.3	Oneri di scarica per il conferimento di materiale di risulta classificato come Terre e rocce da scavo cod. CER 170504, compreso anali e certificazioni Al tn Euro trentadue/89	tn	32,89
57	P8	Fornitura di paracarro in ghisa sferoidale realizzato come da disegno esecutivo, compresa barra di ferro quadro per fissaggio, fusa insieme al pezzo, compresa prima mano di antiruggine e successiva verniciatura a polvere con colore a scelta della D.L., compreso onere per realizzazione modello, stampo, trasporto e quanto necessario Al cad. Euro trecentosessantanove/40	cad.	369,40